

**2015 年北京市第一批市管城市道路大修工程  
三环辅路(赵公口桥-劲松桥)、八达岭西辅路、京通辅路、建材城东  
路施工招标  
补遗书第 1 号**

各投标人：

2015 年北京市第一批市管城市道路大修工程三环辅路(赵公口桥-劲松桥)、八达岭西辅路、京通辅路、建材城东路施工招标作如下澄清和补遗：

**八达岭西辅路（小清河路-西三旗桥）大修施工第一标段**

盲道按现状布局、规格和现行规范要求同步铺设，并入步道子目单价综合考虑，不单独计量与支付；

**八达岭西辅路（小清河路-西三旗桥）大修施工第二标段**

1、盲道按现状布局、规格和现行规范要求同步铺设，并入步道子目单价综合考虑，不单独计量与支付；

2、施工图主要工程数量表第 38 行，结构三“运弃旧路材料 铣刨旧沥青路面 5cm”改为“运弃旧路材料 铣刨旧沥青路面 15cm”；

3、招标文件 P152 页分部分基工程数量清单 041001004001 子目工程数量改为 9274m<sup>2</sup>，041001004005 子目工程数量改为 19758m<sup>2</sup>，如下表：

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001004001	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:5cm	m <sup>2</sup>	9274			
4	041001004005	铣刨路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:15cm	m <sup>2</sup>	19758			

**京通辅路（大望桥-高壁店桥）大修施工第一标段**

本标段拆除平缘石拆除后，需用 C15 豆石混凝土填充，填充数量为 116m<sup>3</sup>；招标文件 P154 页，分部分项工程数量清单第 24 项后增加一项，其后清单序号相应顺延：

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040303001001	填充豆石砼	1.混凝土强度等级:C15 豆石 2.部位:拆除平缘石后	m <sup>3</sup>	116			

### 京通辅路（大望桥-高壁店桥）大修施工第二标段

本标段拆除平缘石拆除后，需用 C15 豆石混凝土填充，填充数量为 115m<sup>3</sup>；招标文件 P154 页，分部分项工程量清单第 24 项后增加一项，其后清单序号相应顺延：

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	040303001001	填充豆石砼	1.混凝土强度等级:C15 豆石 2.部位:拆除平缘石后	m <sup>3</sup>	115			

### 建材城东路（建材城环岛-昌平贺村路）

招标文件 P153 页，分部分项工程量清单第 18、19 项工程数量分别修改为 8416m<sup>2</sup>、4928m<sup>2</sup>：

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:利用旧步道砖 2.结合层:M7.5 水泥砂浆 2cm	m <sup>2</sup>	8416			
19	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:砼防滑步道砖 20*10*6cm 2.结合层:M7.5 水泥砂浆 2cm	m <sup>2</sup>	4928			

上述相关标段的分部分项工程量固化清单已作了相应修订并上传，请投标人登录招标文件给定的网址，自行下载。本补遗书共 2 页，请收到后立即以传真方式确认，传真：010-58850616，电话：010-67856345，联系人：巩连国

招 标 人：北京市城市道路养护管理中心  
招 标 代 理：北京康顺通工程项目管理有限公司

2015 年 3 月 16 日